

รายการประมาณการ

ประเภทงาน โครงการเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลาปั้ง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4

ปริมาณงาน ขนาด ๑6 นิ้ว ลึก 60-100 เมตร พร้อมติดตั้งขั้วเมอร์ส

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว								
	-ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว	1.00	บ่อ	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	ราคาน้ำมัน เฉลี่ย
	-บ่อน้ำวน	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	26-26.99 บ./ ล.
	-ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑6 นิ้ว	60.00	เมตร	285.00	17,100.00	25.00	1,500.00	18,600.00	
	-ท่อดูดน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑1 1/2 นิ้ว	60.00	เมตร	35.50	2,130.00	10.00	600.00	2,730.00	
	-ข้อต่อเกลียวใน PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑1 1/2 นิ้ว	14.00	อัน	25.00	350.00	-	-	350.00	
	-ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑1 1/2 นิ้ว	14.00	อัน	25.00	350.00	-	-	350.00	
	-เป่าล้างบ่อ		บ่อ						

		1.00		-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	-หินกรวดกรอง	3.00	ลบม.	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	-กาวประสานท่อขนาด 500 กรัม	3.00	กระป๋อง	350.00	1,050.00	100.00	300.00	1,350.00	
2	งานเครื่องสูบน้ำ				-			-	
	-ซีมเมอร์ส ขนาด 4 นิ้ว 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	พร้อมติดตั้ง
	-ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	พร้อมติดตั้ง
	-สายเมนตีไฟฟ้าแรงต่ำ	100.00	เมตร	20.00	2,000.00	3.00	300.00	2,300.00	
	รวมยอดยกไป							144,780.00	

แผ่นที่ 2

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							144,780.00	

	-สายเมนเครื่องสูบน้ำ 3x2.5 มม.	60.00	เมตร	30.00	1,800.00	3.00	180.00	1,980.00	
	-สายเมน FLOW SWICT	20.00	เมตร	25.00	500.00	3.00	60.00	560.00	
	-แผ่นเหล็กปิดปากบ่อ ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.00	แผ่น	500.00	500.00	-	-	500.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	เครื่อง	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	-ท่อร้อยสายไฟ	10.00	เมตร	20.00	200.00	5.00	50.00	200.00	
	-เชือกปอ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	60.00	เมตร	15.00	900.00	-	-	900.00	
3	งานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล				-		-	-	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	560.00	560.00	-	-	560.00	
	-ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	55.00	55.00	-	-	55.00	
	-ยูเนียน ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	110.00	110.00	-	-	110.00	
	-ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	80.00	80.00	-	-	80.00	
	-FLOW SWICT	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	

								-	
	-เทพพันท่อ	5.00	ม้วน	15.00	75.00	-	-	75.00	
	-เสาไฟฟ้า	1.00	ต้น	600.00	600.00	-	-	600.00	
	-ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
								-	
								-	
								-	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานและเครื่องจักร

169,461.25

บาท

(ลงชื่อ)

นายจำลอง นมรักษ์

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

นายศรวิชัย ชัยยศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ กองช่าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลาปี่ชัย ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 60-100 เมตร พร้อมติดตั้งขั้วเมอร์ส

แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
2	ประเภทงานทาง				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
3	ประเภทงานชลประทาน	169,461.25	1.3472	228,298.20	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อ เหลี่ยม			-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
5	ค่าใบอนุญาตเจาะบ่อ	-		-	
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,298.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			228,000.00	

ตัวอักษร

สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มีนาคม 2558

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาท้องตลาด

ประมาณราคาโดย

(นายจำลอง นมรัักษ์)

นายช่างโยธา

ตรวจ

.....

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

เห็นชอบ.....

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาววิตรี วิเชียรเชื้อ)

อนุมัติ

.....

(นายวิรัตน์ ตริยวง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจำลอง นมรัักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่