

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 บ้านควนกงเมือง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 บ้านควนกงเมือง หน่วยงานเจ้าของเงิน
สำนักปลัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,179,000.- บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 บ้านควนกงเมือง
4. ราคาากลาง จำนวน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,182,000.- บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายศรีชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริ วิเชียรเชื้อ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายจำลอง นมวิทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 บ้านสวนทองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่

ปจ.5

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ราคาดำเนิน 29-29.99 บ./ถ.

ประมาณราคาคตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ 2,200.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทงานทาง	867,673.50	1.3624	1,182,118.37	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ	-		-	-เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	-คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,182,118.37	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,182,000.00	
	ตัวอักษร	หนังสือพิมพ์แบบพิมพ์สองพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันต์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวิรัตน์ ศรียวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรวิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรวิชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววิจิตร วิเชียรเชื้อ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

หมายเหตุ :

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.๔

สถานที่ ขอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 บ้านสวนทองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่

วันที่

25 ตุลาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29-29.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว

550 เมตร


หนา


0.15 เมตร

พื้นที่

2,200.0 ม.²

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม บาท
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวนบาท	บาท/หน่วย	จำนวนบาท	
1	งานการปรับปรุงแต่งคันทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	2,750.00	-	-	10.84	29,810.00	29,810.00
	- งานคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 ไร่	ลบ.ม.	60.00	200.00	12,000.00	21.28	1,276.80	13,276.80
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	110.00	453.00	49,830.00	91.00	10,010.00	59,840.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	330.00	1,775.70	585,981.00	-	-	585,981.00
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,200.00	-	-	12.07	26,554.00	26,554.00
4	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,200.00	27.00	59,400.00	5.00	11,000.00	70,400.00
5	เหล็กกลม สก. 12 มม.	ตัน	0.20	22,943.93	4,482.33	3,300.00	644.69	5,127.01
6	เหล็กกลม สก. 19 มม.	ตัน	0.13	19,033.00	2,499.68	2,900.00	380.87	2,880.55
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	34.44	400.00	13,777.50	-	-	13,777.50
	-ค่าติดตั้งแบบ	เมตร	550.00	-	-	20.60	11,330.00	11,330.00
8	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ท่อ	-	602.81	-	150.00	-	-
9	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ท่อ	-	-	-	-	-	-
10	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	82.50	408.00	33,660.00	91.00	7,507.50	41,167.50
	-แผ่นโพลี	แผ่น	18.33	25.00	458.33	-	-	458.33
	-ค่าวัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	เมตร	220.00	-	-	23.14	5,090.80	5,090.80
	-ยางมะตอยชนิดแข็งตัวชั้นแรก CSS-1	ลิตร	44.00	45.00	1,980.00	-	-	1,980.00
รวมค่าวัสดุ								867,673.50

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายจำลอง นมรักย์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ
นายศรีชัย ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน					อ้างอิงแบบ ท1-01
สถานที่	ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 บ้านควนทองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่			วันที่	25 ตุลาคม 2561	
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	550.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	ขนาด-ระยะ					
	กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	550.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	พื้นที่ต้องปรับเกรด					
	กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	550.00 เมตร	พื้นที่	2,750 ม. ²
	ทรานสฮาบรองพื้น					
	หนา	0.05 เมตร	เอียง	1.20 %		
	งานหินคลุกพื้นทาง					
	หนา	- เมตร	เอียง	1.30 %		
	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)	ทุกระยะ		50 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 50 เมตร)		RB 19
	รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)	ทุกระยะ		10 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)		RB 12
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	จำนวน		- รอยต่อ (ควรใช้ 1 รอยต่อ)		RB 12
	ไหล่ทางลงหินคลุก					
	กว้างข้างละ	0.50 เมตร				
	งานวางท่อกลม					
	Dia 30 cm.	-	ท่อ			
	Dia 60 cm.	-	ท่อ			
	Dia 100 cm. (1จุด)	-	ท่อ			
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ					
	จำนวน	1.00 ป้าย		3,000.00 บาท		

หมายเลข :

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ	ที่ สฎ 0022/.....
ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	ที่ สฎ 0022/..... วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	