

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายศิลป์ชัย-วังชัย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายศิลป์ชัย-วังชัย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน

### ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 526 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2766.36	697.12	1,161.87	1,016.63	929.49	842.35
3. ทราย 1.20 x 300.00	187.20	188.64	205.92	214.56	223.20
4. หิน 1.15 x 196.26	196.35	164.39	166.11	172.43	163.63
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	1,386.67	1,820.81	1,694.66	1,622.48	1,535.18