

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,722,000.- บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นเงิน 1,724,000.- บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1. นายศรธิชัย ชัยยศ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์ | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| 3. นายจำลอง นมรัักษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง สายศิลป์ชัย-ไผดงใน หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเตาใหม่

ปร.5

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 3,250 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคารับประกัน 27-27.99 บ./ล.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|---|-------------------------|
| 1 | งานประเภททาง | 1,265,570.35 | 1.3624 | 1,724,213.04 | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| 2 | ค่าป้ายโครงการ | - | | - | -เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,724,213.04 | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
| | ปรับลดเหลือ | | | 1,724,000.00 | -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | ตัวอักษร | หนังสือแสดงหนังสือพิมพ์บาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ) ประมาณราคา (ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายจำลอง นมรักษ์)

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันต์กุล)

(นายวิรัตน์ ตีรียง)

นายช่างโยธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรีวิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรีวิชัย ชัยยศ)

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

(นายจำลอง นมรักษ์)

หมายเหตุ :

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน ธันวาคม 2562

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.4

สถานที่ สายศิลป์ชัย-ไผ่แดงใน หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเตาใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2563

ราคาน้ำมัน 27-27.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,250.0 ม.²

| ที่ | รายการ | วัสดุ | | ปริมาณงาน | | ค่าแรง | | รวม (บาท) |
|-----|---|-------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | บาท/หน่วย | จำนวน(บาท) | บาท/หน่วย | จำนวน(บาท) | |
| 1 | งานขุดหรือคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น | ตร.ม. | 3,900.00 | - | - | 10.63 | 41,457.00 | 41,457.00 |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 162.50 | 453.00 | 73,612.5 | 91.00 | 14,787.50 | 88,400.00 |
| 3 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 487.50 | 1,775.70 | 865,654 | - | - | 865,654 |
| | -ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 3,250.00 | - | - | 11.98 | 38,935.00 | 38,935.00 |
| 4 | เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม. | ตร.ม. | 3,250.00 | 27.00 | 87,750.0 | 5.00 | 16,250.00 | 104,000.00 |
| 5 | เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. | ตัน | 0.58 | 20,514.02 | 11,849.80 | 3,300.00 | 1,906.23 | 13,756.03 |
| 6 | เหล็กกลม ศก. 19 มม. | ตัน | 0.81 | 19,033.00 | 15,379.39 | 2,900.00 | 2,343.31 | 17,722.70 |
| 7 | งานไม้แบบ | ลบ.ฟ | 42.06 | 400.00 | 16,825.25 | - | - | 16,825.25 |
| | -ค่าติดตั้งแบบ | เมตร | 975.00 | - | - | 20.60 | 20,085.00 | 20,085.00 |
| 8 | งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 9 | งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.80 เมตร | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 10 | งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 11 | วัสดุอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - |
| | -ค่าหินคลุกไหลทาง | ลบ.ม. | 97.50 | 408.00 | 39,780.00 | 91.00 | 8,872.50 | 48,652.50 |
| | -แผ่นโฟม | แผ่น | 56.88 | 25.00 | 1,421.88 | - | - | 1,421.88 |
| | -ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย | เมตร | 325.00 | - | - | 22.65 | 7,361.25 | 7,361.25 |
| | ยางมะตอยชนิดแข็งตัวช้าเกรด CSS-1 | ลิตร | 65.00 | 20.00 | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 |

รวมค่าวัสดุ

1,265,570.3

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายศรวิชัย ชัยยศ

ผู้อำนวยการกองช่าง