

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
จิตต์เจริญ หมู่ที่1 บ้านขุนราษฎร์

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่1 บ้านขุนราษฎร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,373,000.- บาท(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่1 บ้านขุนราษฎร์
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,320,000.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายศรรัชชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ชอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งเตาใหม่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2,500 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ป ร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ราคาหน้างาน 22-22.99 บ./ล.

ป.ร.5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภททาง	970,427.36	1.3607	1,320,460.50	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ	-		-	-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,320,460.50	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,320,000.00	
	ต่อภาษี				หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายจำลอง นมรักษ์)

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันต์กุล)

(นายวิรัตน์ ตริยวง)

นายช่างโยธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

(นายสัมพันธ์ จุลศักดิ์)

(นายจำลอง นมรักษ์)

หมายเหตุ :

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มิถุนายน 2563

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.4

สถานที่ ซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งเตาใหม่

วันที่

13 กรกฎาคม 2563

ราคาน้ำมัน 22-22.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว

500 เมตร

หนา

0.15 เมตร

พื้นที่

2,500.0 ม.²

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานขุดหรือคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	3,000.00	-	-	10.03	30,090.00	30,090.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	125.00	607.48	75,935.0	91.00	11,375.00	87,310.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	375.00	1,682.24	630,840	-	-	630,840
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,500.00	-	-	11.69	29,225.0	29,225.00
4	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,500.00	27.00	67,500.0	5.00	12,500.00	80,000.00
5	เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	ตัน	0.44	17,889.72	7,950.98	3,300	1,466.67	9,417.64
6	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	ตัน	0.62	19,033.00	11,884.07	2,900	1,810.74	13,694.81
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	32.36	400.00	12,942.50	-	-	12,942.50
	-ค่าติดตั้งแบบ	เมตร	750.00	-	-	20.60	15,450.00	15,450.00
8	งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.80 เมตร	ท่อน	8.00	1,224.30	9,794.40	300.00	2,400.00	12,194.40
10	งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	75.00	467.29	35,046.75	91.00	6,825.00	41,871.75
	-แผ่นโฟม	แผ่น	43.75	25.00	1,093.75	-	-	1,093.75
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	250.00	-	-	21.19	5,297.50	5,297.50
	-ยางมะตอยชนิดแข็งตัวช้าเกรด CSS-1	ลิตร	50.00	20.00	1,000.00	-	-	1,000.00

รวมค่าวัสดุ

970,427.4

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

นายศรวิชัย ชัยยศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน						อ้างอิงแบบ ท1-01
สถานที่	ซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งเตาใหม่				วันที่	13 กรกฎาคม 2563	
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	ขนาด-ระยะ						
	กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	พื้นที่ต้องปรับเกรด						
	กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	พื้นที่	3,000 ม. ²	
	ทรายหยาบรองพื้น						
	หนา	0.05 เมตร	เผื่อยุบ	1.20 %			
	งานหินคลุกพื้นทาง						
	หนา	- เมตร	เผื่อยุบ	1.30 %			
	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JIONT) ทุกระยะ			50 เมตร	(ควรใช้ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร)		RB 19
	รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JIONT) ทุกระยะ			10 เมตร	(ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)		RB 19
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JIONT) จำนวน			1.00 รอยต่อ	(ควรใช้ 1 รอยต่อ)		DB 12
	ไหล่ทางลงหินคลุก						
	กว้างข้างละ	0.50 เมตร					
	งานวางท่อกลม						
	Dia 30 cm.	-	ท่อน				
	Dia 60 cm.	-	ท่อน				
	Dia 100 cm. (1จุด)	-	ท่อน				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ						
	จำนวน	1.00	ป้าย	3,000	บาท		

หมายเหตุ :

ราคาพานิชย์จังหวัดประจำเดือน มิถุนายน 2563